

1.

- 0,5 cm nemesvakolat
- 15 cm EPS hőszigetelés
- 1 cm vakolat
- 45 cm tömör agyagtégla
- 1,5 mészvakolat

2.


- 1 cm burkolat
- 10 cm kavicsbeton
- 6 cm polisztirolhab
- 19 cm kavicsbeton
- 1 cm cementvakolat
- 8 cm EPS hőszigetelés
- 1 cm vakolat

3.

- 1 cm burkolat
- 2,4 cm fenyőfa rostokra meről. 1
- 15 cm gerenda
- 2,4 cm fenyőfa rostokra meről. 1
- 1 cm nádlemez
- 1,5 cm mészvakolat

4.

- 25 cm ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rtg. PE fólia
- 10 cm agyagfeltöltés
- 2 cm fenyőfa rostok ir. 1
- 15 cm fenyőfa rostokra merőleges
- 2 cm fenyőfa rostok ir. 1
- 1 cm nádlemez
- 1,5 cm mészvakolat



Munka megnevezése:
Biharkeresztes Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás

Dátum:
2016.06.23.

Rajz megnevezése:
Tervezett A-A metszet

Méretarány:
M 1:100

Cím:
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.

Rajzszám:
T-5.