

Biharkeresztes Sallai utca burkolatmegerősítési munkája

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Zúzálekos aszfaltszőnyegeg, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	18,03	m3	0	12 219	0	220 309
Törmelék elszállítása lerakóhelyre ártalmatlanítási díjjal együtt	18,03	m3	0	8 000	0	144 240
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	9,01	m3	8 000	3 864	72 080	34 815
Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, Z063 Colas-Északkő, Tarcsl	6,76	m3	15 000	12 909	101 400	87 265
Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Tállya	2,25	m3	15 000	12 984	33 750	29 214
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	18,02	m3	12	598	216	10 776
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggel építhető aszfaltkeverékek (AC), az alaprég szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	47,81	m3	127 191	20 000	6 081 002	956 200
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzálékkal	76,49	m3	127 259	20 000	9 734 041	1 529 800
Padka nyesése, kiszoruló föld elszállítással	621,8	m2	0	1 800	0	1 119 240
Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) Z022	62,18	m3	15 000	12 984	932 700	807 345
Kapubejárók szintbeli csatlakoztatása	156,5	m2	13 800	12 600	2 159 700	1 971 900
Ideiglenes forgalomtechnika tervezése és kiépítése, fenntartása	1	klt	50 000	450 000	50 000	450 000
Megvalósulási terv készítése, geodéziai beméréssel együtt	1	klt	0	300 000	0	300 000
Mobil WC bérlése	1	db	0	45 000	0	45 000
Meglévő szikkasztó árok jó karba helyezése profilozással, kiszoruló föld elszállítással	1	klt	0	1 800 000	0	1 800 000
Humusz terítés fűvesítéssel	1	klt	200 000	150 000	200 000	150 000

19 364 889 9 656 104

NETTÓ 29 020 993
ÁFA 7 835 668
BRUTTÓ 36 856 661

MALGROUP KFT.
4254 Nyíradony, Széchenyi u. 43.
Adószám: 24736790-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-025228