

Biharkeresztes Sallai utca burkolatmegerősítési munkája

Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	18,03	m3	0	14 500	0	261 435
Törmelék elszállítása lerakóhelyre ártalmatlanítási díjjal együtt	18,03	m3	0	9 700	0	174 891
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	9,01	m3	8 700	6 100	78 387	54 961
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgallyal, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, Z063 Colas-Északkő, Tárca	6,76	m3	14 900	13 800	100 724	93 288
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgallyal, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Tállya	2,25	m3	14 300	13 800	32 175	31 050
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	18,02	m3	0	890	0	16 038
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggel építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	47,81	m3	134 300	18 600	6 420 883	889 266
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	76,49	m3	134 300	18 600	10 272 607	1 422 714
Padka nyesése, kiszoruló föld elszállítással	621,8	m2	0	1 690	0	1 050 842
Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) Z022	62,18	m3	14 300	13 800	889 174	858 084
Kapubejárók szintbeli csatlakoztatása	156,5	m2	12 800	17 900	2 003 200	2 801 350
Ideiglenes forgalomtechnika tervezése és kiépítése, fenntartása	1	klt	100 000	500 000	100 000	500 000
Megvalósulási terv készítése, geodéziai beméréssel együtt	1	klt	0	180 000	0	180 000
Mobil WC bérlete	1	db	0	47 600	0	47 600
Meglévő szikkasztó árok jó karba helyezése profilozással, kiszoruló föld elszállítással	1	klt	0	2 500 000	0	2 500 000
Humusz terítés füvesítéssel	1	klt	190 000	168 000	190 000	168 000

20 087 150 11 049 519

NETTÓ **31 136 669**
ÁFA **8 406 901**
BRUTTÓ **39 543 570**

SZARKA ÉS TÁRSA 2004 Bt.
4243 Téglás, Bek Pál u. 16.
Adószám: 22105660-2-09
Cégjegyzékszám: 09-06-013550
Szlsz.: 12052712-01420590-00100004

Lanka János